

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3

Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA STROPU W BUDYNKU-DZIENNY DOM
SENIOR + ORAZ FILIA POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA
"PRZYSTAŃ" WE WŁODAWIE

ADRES INWESTYCJI: 22-200 WŁODAWA
UL. SZTABOWA 2A, DZIAŁKA NR 2426/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1-WŁODAWA
OBRĘB: 1-0001 WŁODAWA, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-
XI

INWESTOR: POWIAT WŁODAWSKI

ADRES INWESTORA: 22-200 WŁODAWA
AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 24

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA

inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2026-10-05

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PROJEKTANT
inż. Jan Kuryś
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
2690/CH/12

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
Działy kosztorysu	4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45321000-3	ROBOTY PRZYGOTOAWCZE			
1 d.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie resztek podsypki izolacyjnej z trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m2		
		132,0	m2	132,000	
				RAZEM	132,000
2 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi resztek na odległość 5 km	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
2		DOCIEPELNIENIE STROPU			
3 d.2	KNR 9-12 0303-04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych, grubość całkowita 25,0cm Krotność = 1,67	m2		
		544,5	m2	544,500	
				RAZEM	544,500
4 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10,cm- obwodowo przy okapach budynku.	m2		
		68,0	m2	68,000	
				RAZEM	68,000