

**Przedmiotem inwestycji jest – TERMOMODERNIZACJA STROPU W BUDYNKU-
DZIENNY DOM SENIOR + ORAZ FILIA POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA
„PRZYSTAŃ” WE WŁODAWIE PRZY UL. SZTABOWEJ 2A, NA DZIAŁCE NR 2426/1.**

ZAKRES ROBÓT:

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Rozebranie resztek podsypek izolacyjnych zalegających na istniejącym deskowaniu, z oczyszczeniem istniejących desek ,
- Wywiezienie samochodami resztek nieczystości po oczyszczeniu wg. opisu powyżej.

2. DOCIEPLENIE STROPU

- Izolacja metodą wdmuchu granulatem z wełny mineralnej- niepalnej w klasie A1 reakcji na ogień, wełna hyfrofobizowana (nie wchłania i nie zatrzymuje wody), z zastosowaniem na stropy, wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła – Λ 0,036 W/(m $\times$ K) przy otwartym nadmuchu i grubości całkowitej- 25,0cm po namuchu na istniejącym stropie, WSPÓŁCZYNNIK – $U=0,144$ (W/m $^2\times$ K) . Spełniająca parametr klasyfikacji osiadania S1-(stała grubość w czasie, mniejsza niż 1%), wełna odporna na wilgoć, pleśń-WS -mniejsza, równa 1%. Wełna mineralna bez zawartości spoiwa (lepiszcza), gęstość nasypowa 20-25 kg/m ^{3} .

Wdmuchiwana wełna musi być chroniona przed zanieczyszczeniami, zawilgoceniem oraz dostępem czynników atmosferycznych takich jak deszcz i śnieg.

- Izolacja poprzez zastosowanie płyt z wełny mineralnej- niepalnej w klasie A1 reakcji na ogień, wełna hyfrofobizowana (nie wchłania i nie zatrzymuje wody), z zastosowaniem na stropy, wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła – Λ 0,036 W/(m $\times$ K) i grubości całkowitej- 10,0cm-układana obwodowo przy okapach.

-zapewnienie wentylacji nawiew wywiew przestrzeni strychowej przy prowadzonym dociepleniu stropu w budynku.

Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wg. odpowiednich norm.

Wszystkie materiały wbudowane w obiekt muszą posiadać odpowiednie wymagane certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia ITB, PZH i odpowiadać odpowiednim normom, deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami.

Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod fachowym nadzorem.

Przy wykonywaniu robót budowlanych przestrzegać Instrukcji Technicznych podanych przez producenta i zgodności z normami.

Należy przestrzegać przepisów- bhp, p.poż. i higieniczno-zdrowotnych.

Wszelkie zmiany materiałowe w porozumieniu z projektantem.

Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny , i
wymagają zatwierdzenia Zamawiającego.

Materiał do akceptacji przed zakupem przez Zamawiającego.